



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร  
เรื่อง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

\*\*\*\*\*

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคาากลางและการคำนวณราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ภายในหมู่บ้านโคกสำราญ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ภายในหมู่บ้านโคกสำราญ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๔๗.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ กำหนดวันแล้วเสร็จของโครงการ ๙๐ วัน (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารชุมภูพรกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓  
เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                                  |         |                              |               |       |
|----------------------------------|---------|------------------------------|---------------|-------|
| ๑. นางสาวสโรชา ชัยโคตร           | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ | ..... |
| ๒. พ.จ.อ.หญิงภัทรวดี สวนสรระน้อย | ตำแหน่ง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  | กรรมการ       | ..... |
| ๓. นายปิยพงษ์ สว่างแสน           | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา                  | กรรมการ       | ..... |



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ภายในหมู่บ้านโคกสำราญ  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 247.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร  
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโคกสำราญ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่ แบบคัดลอกเทศบาลตำบลศรีวิไล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน/งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	990.00	1.68	1,663.20	1.3624	2,265.94	2,265.94
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกรูปประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	323.32	16,166.00	1.3624	22,024.56	22,024.56
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.8 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	38.00	48.27	1,834.26	1.3624	2,499.00	2,499.00
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	990.00	343.69	340,249.99	1.3624	463,556.58	463,556.58
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	33.00	40.34	1,331.22	1.3624	1,813.65	1,813.65
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	194.00	40.27	7,812.38	1.3624	10,643.59	10,643.59
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	247.00	37.41	9,240.27	1.3624	12,588.94	12,588.94
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00					
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
						378,297.32	TOTAL	515,392.26


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	515,392.26
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	ห้าแสนบาทถ้วน	500,000.00
ขนาดหรือเนื้อที่	990.00 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	505.05 บาท/ตร.ม.	



ประมาณราคา (ลงชื่อ)   
 (นายปิยพงษ์ สว่างแสน)  
 นายช่างโยธา

เห็นชอบ/ตรวจ (ลงชื่อ)   
 (นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

อนุมัติ (ลงชื่อ)   
 (นายศรีเทพ สุวรรณไตร)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เส้นทางบ้านโนนม่วง - บ้านโนนไทยประสิทธิ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เส้นทางบ้านโนนม่วง - บ้านโนนไทยประสิทธิ์ ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙๙.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ กำหนดวันแล้วเสร็จของโครงการ ๙๐ วัน (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓  
เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                                  |         |                              |               |
|----------------------------------|---------|------------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวโรชา ชัยโคตร            | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ |
| ๒. พ.จ.อ.หญิงภัทรวดี สวนสรระน้อย | ตำแหน่ง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  | กรรมการ       |
| ๓. นายปิยพงษ์ สว่างแสน           | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา                  | กรรมการ       |



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เส้นทางสายบ้านโนนม่วง-บ้านโนนไทยประสิทธิ์  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 199.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 997.50 ตารางเมตร  
ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่ แบบคัดลอกเทศบาลตำบลศรีวิไล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน/งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	2.1 งานวางป่าและชุดตอ	ตร.ม.	997.00	1.68	1,674.96	1.3624	2,281.97	2,281.97
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	323.32	16,166.00	1.3624	22,024.56	22,024.56
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.8 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	30.00	48.27	1,448.10	1.3624	1,972.89	1,972.89
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	997.50	341.63	340,772.79	1.3624	464,268.85	464,268.85
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	33.00	35.00	1,155.00	1.3624	1,573.57	1,573.57
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	194.00	37.02	7,181.88	1.3624	9,784.59	9,784.59
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	199.00	37.51	7,464.49	1.3624	10,169.62	10,169.62
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-	-
	6.2 งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.	-	-	-	-	-	-
						375,863.22	TOTAL	512,076.05

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

512,076.05

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

ห้าแสนบาทถ้วน

500,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่ 997.50

ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 501.25

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา (ลงชื่อ).....

(นายปิยพงษ์ สว่างแสน)

นายช่างโยธา

เห็นชอบ/ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมภูพร

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมภูพร



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ภายในหมู่บ้านโคกสำราญสามัคคี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ภายในหมู่บ้านโคกสำราญสามัคคี ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๑๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ กำหนดวันแล้วเสร็จของโครงการ ๙๐ วัน (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารชุมภูพรกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

เป็นเงินจำนวน ๒๑๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                                 |                                      |               |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวสโรชา ชัยโคตร          | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ |
| ๒. พ.จ.อ.หญิงภัทรวดี สอนสระน้อย | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  | กรรมการ       |
| ๓. นายปิยพงษ์ สว่างแสน          | ตำแหน่ง นายช่างโยธา                  | กรรมการ       |





## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ภายในหมู่บ้านโคกสำราญสามัคคี  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร  
ไหลทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่

แบบคัดลอกเทศบาลตำบลศรีวิไล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน/งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	416.00	1.68	698.88	1.3624	952.15	952.15
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21.00	323.32	6,789.72	1.3624	9,250.31	9,250.31
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.7 งานไหลทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.8 งานไหลทางลูกรัง	ลบ.ม.	16.00	48.27	772.32	1.3624	1,052.21	1,052.21
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	416.00	342.27	142,384.05	1.3624	193,984.03	193,984.03
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	13.00	27.77	361.01	1.3624	491.84	491.84
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	79.00	38.59	3,048.61	1.3624	4,153.43	4,153.43
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	104.00	37.64	3,914.56	1.3624	5,333.20	5,333.20
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00					
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
						157,969.15	TOTAL	215,217.17

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 215,217.17

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624


ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน		210,000.00
ขนาดหรือเนื้อที่	416.00	ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	504.81	บาท/ตร.ม.	



ประมาณราคา (ลงชื่อ)   
 (นายปิยพงษ์ สว่างแสน)  
 ช่างโยธา

เห็นชอบ/ตรวจ (ลงชื่อ)   
 (นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

อนุมัติ (ลงชื่อ)   
 (นายศรีเทพ สุวรรณไตร)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยลึกอินทรมิตร - ทางไปอ่างเก็บน้ำ  
ห้วยลึกสันติสุข

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยลึกอินทรมิตร - ทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยลึกสันติสุข  
ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๔๗.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙๐.๐๐  
ตารางเมตร ใหญ่เส้นทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ กำหนดวันแล้วเสร็จของโครงการ ๙๐ วัน  
(ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารชุมภูพรกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓  
เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                                 |                                      |               |       |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|
| ๑. นางสาวโรชา ชัยโคตร           | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ | ..... |
| ๒. พ.จ.อ.หญิงภัทรวดี สวนสระน้อย | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  | กรรมการ       | ..... |
| ๓. นายปิยพงษ์ สว่างแสน          | ตำแหน่ง นายช่างโยธา                  | กรรมการ       | ..... |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยลึกสันติสุข

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 247.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร

ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึกอินทรมิตร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่

แบบคัตลอกเทศบาลตำบลศรีวิไล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน/งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	990.00	1.68	1,663.20	1.3624	2,265.94	2,265.94
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	323.32	16,166.00	1.3624	22,024.56	22,024.56
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.8 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	38.00	48.27	1,834.26	1.3624	2,499.00	2,499.00
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	990.00	343.69	340,249.99	1.3624	463,556.58	463,556.58
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	33.00	40.34	1,331.22	1.3624	1,813.65	1,813.65
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	194.00	40.27	7,812.38	1.3624	10,643.59	10,643.59
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	247.00	37.41	9,240.27	1.3624	12,588.94	12,588.94
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00					
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
						378,297.32	TOTAL	515,392.26

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

515,392.26

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

ห้าแสนบาทถ้วน

500,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่ 990.00

ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 505.05

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา (ลงชื่อ).....

(นายปิยพงษ์ สว่างแสน)

นายช่างโยธา



เห็นชอบ/ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีวรรณ ชาวไร่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นายศรเทพ สุวรรณไตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ภายในหมู่บ้านโนนไทยประสิทธิ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ภายในหมู่บ้านโนนไทยประสิทธิ์ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ กำหนดวันแล้วเสร็จของโครงการ ๙๐ วัน (ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารชุมภูพรกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

เป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวโรชา ชัยโคตร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ประธานกรรมการ	.....
๒. พ.จ.อ.หญิงภัทรวดี สอนสระน้อย	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ	.....
๓. นายปิยพงษ์ สว่างแสน	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ	.....

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ภายในหมู่บ้านโนนไทยประสิทธิ์  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 496 ตารางเมตร  
ไหลทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 11 บ้านโนนไทยประสิทธิ์ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่

แบบคัดลอกเทศบาลตำบลศรีวิไล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน/งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	496.00	1.68	833.28	1.3624	1,135.26	1,135.26
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกรูปประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานหรือชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานหรือชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.00	323.32	8,083.00	1.3624	11,012.28	11,012.28
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.8 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	19.00	48.27	917.13	1.3624	1,249.50	1,249.50
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	496.00	343.69	170,468.68	1.3624	232,246.53	232,246.53
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	79.95	1,279.20	1.3624	1,742.78	1,742.78
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	95.00	40.30	3,828.50	1.3624	5,215.95	5,215.95
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	124.00	37.60	4,662.40	1.3624	6,352.05	6,352.05
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00					
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
						190,072.19	TOTAL	258,954.35

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	258,954.35
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	


ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน	250,000.00
--------------------------	-----------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 496.00 ตร.ม.  
 เฉลี่ยราคา 504.03 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา (ลงชื่อ)   
 (นายปิยพงษ์ สว่างแสน)  
 นายช่างโยธา



เห็นชอบ/ตรวจ (ลงชื่อ)   
 (นางสาวณิวรรณ ชาวไร่)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

อนุมัติ (ลงชื่อ)   
 (นายศรีเทพ สุวรรณไตร)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ เส้นทางบ้านโนนไทยประสิทธิ์ - บ้านโนนม่วง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ เส้นทางบ้านโนนไทยประสิทธิ์ - บ้านโนนม่วง ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙๙.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ กำหนดวันแล้วเสร็จของโครงการ ๙๐ วัน (ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารชุมภูพรกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓  
เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                                 |                                      |               |       |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|
| ๑. นางสาวโรชา ชัยโคตร           | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ | ..... |
| ๒. พ.จ.อ.หญิงภัทรวดี สวนสระน้อย | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  | กรรมการ       | ..... |
| ๓. นายปิยพงษ์ สว่างแสน          | ตำแหน่ง นายช่างโยธา                  | กรรมการ       | ..... |



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เส้นทางสายบ้านโนนไทยประสิทธิ์-บ้านโนนม่วง  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 199.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 997.50 ตารางเมตร  
ไหลทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านโนนไทยประสิทธิ์ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่ แบบคัดลอกเทศบาลตำบลศรีวิไล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน/งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	997.00	1.68	1,674.96	1.3624	2,281.97	2,281.97
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	323.32	16,166.00	1.3624	22,024.56	22,024.56
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.8 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	30.00	48.27	1,448.10	1.3624	1,972.89	1,972.89
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	997.50	341.63	340,772.79	1.3624	464,268.85	464,268.85
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	33.00	35.00	1,155.00	1.3624	1,573.57	1,573.57
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	194.00	37.02	7,181.88	1.3624	9,784.59	9,784.59
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	199.00	37.51	7,464.49	1.3624	10,169.62	10,169.62
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00					
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
						375,863.22	TOTAL	512,076.05


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	512,076.05
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	


ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	ห้าแสนบาทถ้วน	500,000.00
--------------------------	---------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 997.50 ตร.ม.  
 เฉลี่ยราคา 501.25 บาท/ตร.ม.



ประมาณราคา (ลงชื่อ)   
 (นายปิยพงษ์ สว่างแสน)  
 นายช่างโยธา

เห็นชอบ/ตรวจ (ลงชื่อ)   
 (นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

อนุมัติ (ลงชื่อ)   
 (นายศิริเทพ สุวรรณไตร)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ทางไปปะหนองแวง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ทางไปปะหนองแวง ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๔๗.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ กำหนดวันแล้วเสร็จของโครงการ ๙๐ วัน (ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารชุมภูพรกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓  
เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                                 |                                      |               |       |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|
| ๑. นางสาวโรชา ชัยโคตร           | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ | ..... |
| ๒. พ.จ.อ.หญิงภัทรวดี สอนสระน้อย | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  | กรรมการ       | ..... |
| ๓. นายปิยพงษ์ สว่างแสน          | ตำแหน่ง นายช่างโยธา                  | กรรมการ       | ..... |



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ทางไปปะหนองแขง

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 247.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร

ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 12 บ้านพรมงคล ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่

แบบคัดลอกเทศบาลตำบลศรีวิไล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน/งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	990.00	1.68	1,663.20	1.3624	2,265.94	2,265.94
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	323.32	16,166.00	1.3624	22,024.56	22,024.56
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.8 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	38.00	48.27	1,834.26	1.3624	2,499.00	2,499.00
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	990.00	343.69	340,249.99	1.3624	463,556.58	463,556.58
	4.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	33.00	40.34	1,331.22	1.3624	1,813.65	1,813.65
	4.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	194.00	40.27	7,812.38	1.3624	10,643.59	10,643.59
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	247.00	37.41	9,240.27	1.3624	12,588.94	12,588.94
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00					
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
						378,297.32	TOTAL	515,392.26

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 515,392.26  
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =  
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624  
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =



ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	ห้าแสนบาทถ้วน		500,000.00
ขนาดหรือเนื้อที่	990.00	ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	505.05	บาท/ตร.ม.	

ประมาณราคา (ลงชื่อ).....  
 (นายปิยพงษ์ สว่างแสน)  
 นายช่างโยธา

เห็นชอบ/ตรวจ (ลงชื่อ).....  
 (นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

อนุมัติ (ลงชื่อ).....  
 (นายศรีเทพ สุวรรณไตร)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ทางไปบ้านอู่คำ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ทางไปบ้านอู่คำ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๔๗.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ กำหนดวันแล้วเสร็จของโครงการ ๙๐ วัน (ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารชุมภูพรกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓  
เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวโรชา ชัยโคตร	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ประธานกรรมการ	.....
๒. พ.จ.อ.หญิงภัทรวดี สอนสระน้อย	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ	.....
๓. นายปิยพงษ์ สว่างแสน	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ	.....



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ทางไปบ้านอู่คำ

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 247.50 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร  
ไหลลงตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 13 บ้านโคกสำราญรุ่งเรือง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่

แบบคัดลอกเทศบาลตำบลศรีวิไล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน/งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	990.00	1.68	1,663.20	1.3624	2,265.94	2,265.94
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกรูปเกท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	50.00	323.32	16,166.00	1.3624	22,024.56	22,024.56
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.8 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	38.00	48.27	1,834.26	1.3624	2,499.00	2,499.00
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	990.00	343.69	340,249.99	1.3624	463,556.58	463,556.58
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	33.00	40.34	1,331.22	1.3624	1,813.65	1,813.65
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	194.00	40.27	7,812.38	1.3624	10,643.59	10,643.59
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	247.00	37.41	9,240.27	1.3624	12,588.94	12,588.94
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-



5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00					
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
						378,297.32	TOTAL	515,392.26

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

515,392.26

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

ห้าแสนบาทถ้วน

500,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่

990.00

ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

505.05

บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....

(นายปิยพงษ์ สว่างแสน)

นายช่างโยธา

เห็นชอบ/ตรวจ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมณีวรรณ ชาวไร่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ที่ ๐๔/๒๕๖๓

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินสะสม จึงเห็นควรดำเนินการจัดจ้างโครงการดังกล่าว จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ภายในหมู่บ้านโคกสำราญ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เส้นทางบ้านโนนม่วง-บ้านโนนไทยประสิทธิ์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ภายในหมู่บ้านโคกสำราญสามัคคี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๑๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยลึกอินทรมิตร-ทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยลึกสันติสุข ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ภายในหมู่บ้านโนนไทยประสิทธิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ เส้นทางบ้านโนนไทยประสิทธิ์-บ้านโนนม่วงขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ทางไปปะหนองแวง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ทางไปบ้านอุ้มคำ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)


เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คือ

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นางสาวสโรชา ชัยโคตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประธานกรรมการ
๒. พ.จ.อ.หญิงภัทรวดี สอนสรระน้อย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
๓. นายปิยพงษ์ สว่างแสน ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายศรีเทพ สุวรรณไตร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร