

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ (เส้นทางสว่าง ไป วัดป่าชะตุน)  
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร .....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๘๓๔,๘๐๐.๐๐ ..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๘๕๘,๐๒๙.๙๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
- ๖.๒ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย จำนวน ๑๖ แผ่น
- ๖.๓ .....
- ๖.๔ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายปิยพงษ์ สว่างแสน ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๒ นายเกียรติชัย วงศ์สุนา กรรมการ
- ๗.๓ นายศตวรรษ วิ่งคะฮาด
- ๗.๔ .....
- ๗.๕ .....



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (เส้นทุ่งสว่าง ไป วัดป่าบะดุน)

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 347.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,388.00 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสว่าง ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

20 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน/งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	1,735.00	1.79	3,105.65	1.4054	2.52	4,364.68
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกรูปประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	69.40	398.06	27,625.36	1.4054	559.43	38,824.69
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	52.00	62.86	3,268.72	1.4054	88.34	4,593.86
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,388.00	381.98	530,186.85	1.4054	536.83	745,124.60
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	44.00	80.44	3,539.36	1.4054	113.05	4,974.22
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	232.00	72.67	16,859.44	1.4054	102.13	23,694.26
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	347.00	74.75	25,938.25	1.4054	105.05	36,453.62
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						
					610,523.64		TOTAL	858,029.92

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (เส้นทุ่งสว่าง ไป วัดป่าบะดุน)  
**ปริมาณงาน** ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 347.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,388.00 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่  
**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสว่าง ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ  
**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร  
**แบบเลขที่**  
**คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** 20 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
-------	--------	-------	-----------	--------------	---------------	----------	-------------------	----------

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	610,523.64
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.4054
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

<b>ราคากลาง</b>	<b>แปดแสนห้าหมื่นแปดพันยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์</b>	<b>858,029.92</b>
-----------------	--	-------------------

ขนาดหรือเนื้อที่	1388.00	ตร.ม.
เฉลี่ยราคา	618.18	บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....  
 ( นายปิยพงษ์ สว่างแสน )  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
 ( นายเกียรติชัย วงศ์สุณา )  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  
 ( นายสทวรรษ วิงคะฮาด )  
 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน