

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ ช่วงที่ 1 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,620.00
ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00
ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00
ตารางเมตร องค์การบริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,620,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2569 เป็นเงิน 12,395,436.79 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปิยพงษ์ สว่างแสน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.2 ศตวรรษ วังคะฮาด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

7.3 เกียรติชัย วงศ์สุนา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ปิยพงษ์ สว่างแสน

26 ตุลาคม 2569 13:01:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตรช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตรช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร/องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1.1 งานไพรม์โคต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลท์แท็คโคต (TACK COAT) 1.1.2 งานแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	18,570.000	21.39	397,212.30	1.3610	29.11	540,605.94
2	1.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 1.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 1.2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	18,570.000	457.11	8,488,532.70	1.3610	622.12	11,552,893.00

ปิยพงษ์ สว่างแสน

26 ตุลาคม 2569 13:01:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรบอสพัทธ์ จาก หน้าที่ 6 - หน้าที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงที่ 1 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตรช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตรช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร/องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.2.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	765,000	290.00	221,850.00	1.3610	394.69	301,937.85
รวมราคากลาง								12,395,436.79

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงที่ 1 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตรช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตรช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริติชวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร/องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร



(ศตวรรษ วงศ์ชาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ปิยพงษ์ สว่างแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เกียรติชัย วงศ์สุนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตรช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตรช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหารวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /									
สาย		บ้านโคกสำราญ-บ้านโนนไทยประสิทธิ์									
ตอน		งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์คอกอนกรีต									
อยู่ในท้องที่จังหวัด		บึงกาฬ	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	44.29	บาท/ลิตร				
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)			6.00%	เงินลงทุนหน้าจ่าย		0.00%					
เงินประกันผลงานหัก			0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%					

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่งลง	ค่าตัด/ ตัดหลัก	รวม	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	ผลิตถังแอสฟัลต์AC60/70	บาท/ตัน	48,800.00	477.00	915.57	80.00	0.00	49,795.57	ต.ค. 2569	บันทึกสืบ
2	หินผสมแอสฟัลท์คอกอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์ คอกอนกรีต	บาท/ตัน	215.25	257.00	493.17	0.00	0.00	708.42	ต.ค. 2569	บันทึกสืบ
3	ผลิตถังแอสฟัลท์RS-2	บาท/ตัน	40,600.00	477.00	915.57	0.00	0.00	41,515.57	ต.ค. 2569	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตรช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว
 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตรช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว481

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
≤5.00	1.2733	1.3624	1.3821	1.4018
10.00	1.2258	1.3116	1.3319	1.3522
20.00	1.1713	1.2532	1.2715	1.2897
30.00	1.1405	1.2203	1.2367	1.2531
40.00	1.1343	1.2137	1.2316	1.2495
50.00	1.1294	1.2084	1.2264	1.2445
60.00	1.1237	1.2023	1.2203	1.2382
70.00	1.1184	1.1966	1.2150	1.2334
80.00	1.1152	1.1932	1.2117	1.2301
90.00	1.1097	1.1873	1.2052	1.2230
100.00	1.1066	1.1840	1.2015	1.2190
110.00	1.0979	1.1747	1.1918	1.2089
120.00	1.0972	1.1740	1.1913	1.2086
130.00	1.0944	1.1710	1.1880	1.2050
140.00	1.0932	1.1697	1.1868	1.2040

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตรช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว
 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตรช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว481

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
150.00	1.0918	1.1682	1.1852	1.2021
160.00	1.0908	1.1671	1.1842	1.2013
170.00	1.0900	1.1663	1.1833	1.2003
180.00	1.0894	1.1656	1.1825	1.1995
190.00	1.0875	1.1636	1.1815	1.1994
200.00	1.0874	1.1635	1.1814	1.1992
210.00	1.0867	1.1627	1.1808	1.1988
220.00	1.0856	1.1615	1.1794	1.1973
230.00	1.0848	1.1607	1.1784	1.1962
240.00	1.0836	1.1594	1.1770	1.1945
250.00	1.0825	1.1582	1.1756	1.1930
260.00	1.0815	1.1572	1.1744	1.1916
270.00	1.0805	1.1561	1.1732	1.1903
280.00	1.0797	1.1552	1.1722	1.1891
290.00	1.0789	1.1544	1.1712	1.1880

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตรช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตรช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว481

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
300.00	1.0781	1.1535	1.1702	1.1869
350.00	1.0777	1.1531	1.1697	1.1864
400.00	1.0764	1.1517	1.1685	1.1854
450.00	1.0762	1.1515	1.1683	1.1851
500.00	1.0751	1.1503	1.1671	1.1839
700.00	1.0727	1.1477	1.1641	1.1805
>700.00	1.0727	1.1477	1.1641	1.1805

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว481

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	9,107,595.00 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	9,107,595.00 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	9,620,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.4018
9,107,595.00	1.3610
10,000,000.00	1.3522

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีไ้ไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตรช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตรช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว477

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	14.21	19.90
2	16.52	23.13
3	18.83	26.36
4	21.14	29.59
5	23.45	32.83
6	25.76	36.06
7	28.74	40.23
8	32.50	45.50
9	36.26	50.77
10	40.03	56.04
11	43.80	61.31
12	47.56	66.58
13	51.33	71.86
14	55.09	77.13
15	58.85	82.40
16	62.62	87.67
17	66.38	92.94
18	70.15	98.21

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	73.91	103.48
20	77.68	108.75
21	81.44	114.02
22	85.21	119.29
23	88.97	124.56
24	92.74	129.83
25	96.50	135.11
26	100.27	140.38
27	104.03	145.65
28	107.80	150.92
29	111.56	156.19
30	115.33	161.46
31	119.10	166.73
32	122.86	172.00
33	126.63	177.28
34	130.39	182.54
35	134.16	187.82
36	137.92	193.09
37	141.68	198.36
38	145.45	203.63
39	149.21	208.90
40	152.98	214.17
41	156.75	219.45

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	160.51	224.71
43	164.27	229.98
44	168.04	235.25
45	171.80	240.52
46	175.57	245.80
47	179.34	251.07
48	183.10	256.34
49	186.87	261.61
50	190.63	266.89
51	194.40	272.16
52	198.16	277.42
53	201.92	282.69
54	205.69	287.96
55	209.46	293.24
56	213.22	298.51
57	216.99	303.78
58	220.74	309.04
59	224.51	314.31
60	228.28	319.59
61	232.05	324.87
62	235.81	330.14
63	239.58	335.41
64	243.34	340.67

ปิยพงษ์ สว่างแสน

26 ตุลาคม 2569 13:03:20

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรที่น้อยกว่า 4,500.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	247.11	345.96
66	250.87	351.22
67	254.64	356.49
68	258.40	361.76
69	262.17	367.04
70	265.93	372.31
71	269.71	377.59
72	273.47	382.85
73	277.23	388.12
74	280.98	393.38
75	284.76	398.66
76	288.52	403.93
77	292.28	409.19
78	296.05	414.46
79	299.81	419.74
80	303.58	425.01
81	307.34	430.28
82	311.11	435.55
83	314.87	440.82
84	318.66	446.12
85	322.41	451.38
86	326.16	456.63
87	329.93	461.91

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	333.70	467.18
89	337.46	472.44
90	341.24	477.73
91	345.01	483.01
92	348.77	488.27
93	352.52	493.52
94	356.28	498.80
95	360.07	504.10
96	363.82	509.34
97	367.58	514.61
98	371.36	519.91
99	375.13	525.18
100	378.88	530.43
101	382.64	535.70
102	386.43	541.00
103	390.20	546.27
104	393.94	551.52
105	397.70	556.79
106	401.49	562.08
107	405.25	567.34
108	409.02	572.63
109	412.77	577.88
110	416.54	583.16

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	420.33	588.46
112	424.08	593.72
113	427.86	599.00
114	431.60	604.24
115	435.36	609.51
116	439.14	614.79
117	442.88	620.03
118	446.64	625.30
119	450.42	630.58
120	454.21	635.89
121	457.96	641.15
122	461.73	646.43
123	465.47	651.65
124	469.27	656.98
125	473.03	662.24
126	476.81	667.53
127	480.54	672.76
128	484.29	678.00
129	488.05	683.27
130	491.83	688.56
131	495.62	693.87
132	499.37	699.11
133	503.13	704.38

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,570.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	506.90	709.66
135	510.69	714.96
136	514.42	720.19
137	518.17	725.44
138	522.00	730.80
139	525.71	735.99
140	529.50	741.30
141	533.23	746.52
142	537.05	751.87
143	540.81	757.13
144	544.58	762.41
145	548.29	767.61
146	552.09	772.92
147	555.82	778.15
148	559.65	783.51
149	563.41	788.77
150	567.18	794.06
151	570.89	799.24
152	574.68	804.56
153	578.41	809.78
154	582.24	815.13
155	585.99	820.38
156	589.75	825.65

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	593.53	830.94
158	597.31	836.24
159	601.02	841.43
160	604.84	846.77
161	608.57	852.00
162	612.31	857.24
163	616.07	862.49
164	619.83	867.77
165	623.61	873.06
166	627.40	878.36
167	631.21	883.69
168	634.92	888.88
169	638.74	894.24
170	642.48	899.47
171	646.22	904.71
172	649.98	909.97
173	653.75	915.25
174	657.53	920.54
175	661.31	925.84
176	665.00	931.01
177	668.82	936.34
178	672.64	941.70
179	676.36	946.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	680.09	952.12
181	683.83	957.36
182	687.70	962.78
183	691.46	968.04
184	695.23	973.32
185	698.89	978.45
186	702.68	983.75
187	706.48	989.08
188	710.30	994.42
189	713.99	999.59
190	717.83	1,004.96
191	721.54	1,010.16
192	725.27	1,015.38
193	729.14	1,020.79
194	732.88	1,026.03
195	736.64	1,031.29
196	740.40	1,036.56
197	744.17	1,041.84
198	747.96	1,047.14
199	751.61	1,052.25
200	755.41	1,057.57
201.0 - 1000.0	3.78	5.29

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,150.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 5.00
เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.78 บาท/ตัน
5.29 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 44.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตรช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตรช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00
 ตารางเมตรช่วงที่ 4 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00 ตารางเมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร
 เลขที่หนังสือ : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว477

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.65	12.11
2	10.99	15.39
3	13.34	18.67
4	15.68	21.95
5	18.02	25.23
6	20.36	28.51
7	22.71	31.79
8	25.29	35.40
9	28.29	39.61
10	31.29	43.81
11	34.30	48.01
12	37.30	52.22
13	40.30	56.42
14	43.31	60.63
15	46.31	64.83
16	49.31	69.04
17	52.32	73.24
18	55.32	77.44

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	58.32	81.65
20	61.33	85.86
21	64.33	90.06
22	67.34	94.27
23	70.33	98.47
24	73.34	102.68
25	76.35	106.89
26	79.35	111.09
27	82.35	115.30
28	85.36	119.51
29	88.35	123.69
30	91.37	127.91
31	94.36	132.10
32	97.37	136.32
33	100.38	140.53
34	103.39	144.74
35	106.37	148.92
36	109.38	153.14
37	112.39	157.35
38	115.40	161.56
39	118.40	165.77
40	121.40	169.96
41	124.41	174.18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	127.42	178.39
43	130.41	182.58
44	133.42	186.79
45	136.42	190.98
46	139.43	195.20
47	142.42	199.39
48	145.43	203.61
49	148.42	207.79
50	151.42	211.99
51	154.44	216.22
52	157.43	220.40
53	160.44	224.61
54	163.46	228.84
55	166.44	233.02
56	169.44	237.22
57	172.46	241.44
58	175.49	245.68
59	178.47	249.86
60	181.47	254.06
61	184.49	258.28
62	187.51	262.52
63	190.49	266.68
64	193.48	270.87

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,700.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	196.47	275.06
66	199.49	279.28
67	202.51	283.52
68	205.47	287.66
69	208.53	291.94
70	211.51	296.11
71	214.50	300.30
72	217.51	304.51
73	220.53	308.74
74	223.56	312.98
75	226.51	317.11
76	229.56	321.39
77	232.53	325.54
78	235.51	329.71
79	238.60	334.04
80	241.60	338.24
81	244.61	342.45
82	247.52	346.52
83	250.55	350.76
84	253.59	355.02
85	256.64	359.30
86	259.58	363.41
87	262.53	367.54

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	265.61	371.86
89	268.58	376.01
90	271.55	380.17
91	274.68	384.55
92	277.67	388.74
93	280.67	392.94
94	283.68	397.16
95	286.55	401.17
96	289.58	405.41
97	292.62	409.66
98	295.66	413.93
99	298.72	418.21
100	301.62	422.27
101	304.70	426.58
102	307.61	430.66
103	310.71	435.00
104	313.64	439.09
105	316.76	443.46
106	319.70	447.58
107	322.65	451.70
108	325.60	455.84
109	328.76	460.26
110	331.73	464.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	334.71	468.59
112	337.69	472.76
113	340.68	476.95
114	343.68	481.15
115	346.68	485.35
116	349.69	489.57
117	352.71	493.80
118	355.74	498.04
119	358.78	502.29
120	361.82	506.55
121	364.63	510.49
122	367.69	514.77
123	370.76	519.06
124	373.84	523.37
125	376.66	527.32
126	379.75	531.65
127	382.85	535.99
128	385.69	539.96
129	388.81	544.33
130	391.93	548.71
131	394.78	552.70
132	397.93	557.10
133	400.79	561.10

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,570.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	403.95	565.53
135	406.81	569.54
136	409.68	573.56
137	412.87	578.02
138	415.75	582.05
139	418.96	586.54
140	421.85	590.58
141	424.74	594.64
142	427.97	599.16
143	430.88	603.23
144	433.78	607.30
145	437.05	611.86
146	439.96	615.95
147	442.89	620.04
148	445.81	624.14
149	448.74	628.24
150	452.05	632.88
151	455.00	637.00
152	457.94	641.12
153	460.90	645.25
154	463.85	649.39
155	466.81	653.54
156	469.78	657.69

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	472.75	661.84
158	476.14	666.59
159	479.12	670.77
160	482.11	674.95
161	485.10	679.15
162	488.10	683.35
163	491.11	687.55
164	494.12	691.77
165	497.13	695.99
166	500.16	700.22
167	503.18	704.46
168	506.22	708.70
169	508.78	712.29
170	511.82	716.54
171	514.86	720.81
172	517.91	725.08
173	520.97	729.36
174	524.03	733.65
175	527.10	737.94
176	530.18	742.25
177	533.26	746.57
178	535.83	750.16
179	538.92	754.48

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	542.01	758.82
181	545.12	763.17
182	548.23	767.52
183	551.35	771.89
184	553.91	775.48
185	557.04	779.85
186	560.17	784.24
187	563.32	788.64
188	565.88	792.23
189	569.03	796.64
190	572.19	801.06
191	575.36	805.50
192	577.92	809.09
193	581.09	813.53
194	584.28	817.99
195	587.47	822.46
196	590.04	826.05
197	593.24	830.54
198	596.45	835.03
199	599.02	838.62
200	602.24	843.13
201.0 - 1000.0	3.01	4.22

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,570.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 5.00
เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.01 บาท/ตัน
4.22 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 44.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตรช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตรช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00
 ตารางเมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว477

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.86	6.80
2	6.61	9.25
3	8.35	11.69
4	10.10	14.13
5	11.84	16.57
6	13.59	19.02
7	15.33	21.46
8	17.07	23.90
9	18.82	26.35
10	20.56	28.79
11	22.31	31.23
12	24.05	33.68
13	25.80	36.12
14	27.54	38.56
15	29.35	41.08
16	31.26	43.76
17	33.18	46.45
18	35.09	49.13

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	37.01	51.81
20	38.92	54.49
21	40.84	57.17
22	42.75	59.85
23	44.67	62.53
24	46.58	65.21
25	48.50	67.89
26	50.41	70.57
27	52.32	73.25
28	54.24	75.94
29	56.15	78.62
30	58.07	81.30
31	59.99	83.98
32	61.90	86.66
33	63.81	89.34
34	65.73	92.02
35	67.64	94.70
36	69.56	97.39
37	71.47	100.06
38	73.39	102.74
39	75.31	105.43
40	77.22	108.11
41	79.13	110.79

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	81.05	113.48
43	82.96	116.15
44	84.88	118.83
45	86.80	121.52
46	88.72	124.20
47	90.63	126.88
48	92.54	129.55
49	94.46	132.24
50	96.37	134.92
51	98.29	137.61
52	100.20	140.28
53	102.11	142.95
54	104.03	145.64
55	105.95	148.33
56	107.86	151.00
57	109.77	153.68
58	111.68	156.36
59	113.60	159.05
60	115.53	161.74
61	117.44	164.41
62	119.35	167.09
63	121.27	169.77
64	123.19	172.46

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	125.09	175.12
66	127.02	177.82
67	128.92	180.49
68	130.84	183.17
69	132.75	185.85
70	134.67	188.53
71	136.59	191.22
72	138.51	193.92
73	140.41	196.58
74	142.34	199.28
75	144.25	201.95
76	146.16	204.63
77	148.08	207.31
78	149.99	209.99
79	151.91	212.67
80	153.83	215.36
81	155.75	218.05
82	157.65	220.71
83	159.58	223.41
84	161.48	226.07
85	163.41	228.78
86	165.32	231.45
87	167.22	234.11

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	169.13	236.79
89	171.04	239.46
90	172.99	242.19
91	174.91	244.88
92	176.79	247.51
93	178.71	250.19
94	180.63	252.89
95	182.56	255.58
96	184.49	258.28
97	186.38	260.93
98	188.31	263.63
99	190.20	266.28
100	192.14	268.99
101	194.03	271.64
102	195.98	274.37
103	197.87	277.02
104	199.77	279.68
105	201.73	282.42
106	203.63	285.08
107	205.53	287.75
108	207.44	290.42
109	209.35	293.09
110	211.26	295.76

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	213.17	298.44
112	215.09	301.12
113	217.00	303.81
114	218.92	306.49
115	220.84	309.18
116	222.77	311.87
117	224.69	314.57
118	226.62	317.26
119	228.55	319.96
120	230.41	322.58
121	232.34	325.28
122	234.28	327.99
123	236.15	330.61
124	238.09	333.32
125	240.03	336.04
126	241.90	338.66
127	243.85	341.39
128	245.80	344.11
129	247.67	346.74
130	249.62	349.47
131	251.50	352.10
132	253.38	354.73
133	255.34	357.48

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	257.22	360.11
135	259.19	362.86
136	261.07	365.50
137	263.04	368.25
138	264.93	370.90
139	266.81	373.54
140	268.70	376.18
141	270.68	378.95
142	272.57	381.60
143	274.46	384.25
144	276.45	387.03
145	278.34	389.68
146	280.24	392.33
147	282.14	394.99
148	284.03	397.65
149	286.03	400.45
150	287.93	403.11
151	289.84	405.77
152	291.74	408.44
153	293.65	411.10
154	295.55	413.77
155	297.46	416.44
156	299.37	419.12

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	301.28	421.79
158	303.19	424.47
159	305.10	427.14
160	307.02	429.82
161	308.93	432.50
162	310.85	435.19
163	312.77	437.87
164	314.69	440.56
165	316.61	443.25
166	318.53	445.94
167	320.45	448.63
168	322.38	451.33
169	324.31	454.03
170	326.23	456.73
171	328.16	459.43
172	330.10	462.14
173	331.90	464.66
174	333.83	467.37
175	335.77	470.08
176	337.71	472.79
177	339.64	475.50
178	341.59	478.22
179	343.39	480.74

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	345.33	483.46
181	347.27	486.18
182	349.22	488.91
183	351.17	491.64
184	352.97	494.16
185	354.92	496.89
186	356.87	499.62
187	358.83	502.36
188	360.63	504.88
189	362.59	507.62
190	364.55	510.37
191	366.51	513.11
192	368.31	515.64
193	370.28	518.39
194	372.24	521.14
195	374.04	523.66
196	376.01	526.42
197	377.98	529.18
198	379.78	531.70
199	381.76	534.46
200	383.73	537.23
201.0 - 1000.0	1.92	2.69

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรที่มีน้อยกว่า 4,570.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.92 บาท/ตัน
 2.69 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
 หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 44.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตรช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตรช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
 กองช่างเทคนิค อบจ.บึงกาฬ ชี้กลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว475

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.69	0.22	0.28	1.91	1.97
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.46	0.78	0.98	6.24	6.44
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.57	0.55	0.69	4.12	4.26
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	21.27	3.51	4.39	24.78	25.66
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.45	10.80	13.50	52.25	54.95
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	21.04	3.06	3.83	24.10	24.87
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	70.95	19.00	23.75	89.95	94.70
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	68.96	4.66	5.83	73.62	74.79
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	41.46	5.18	6.48	46.64	47.94
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	34.75	3.34	4.18	38.09	38.93
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	7.72	1.70	2.13	9.42	9.85
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	29.81	6.52	8.15	36.33	37.96

ปิยพงษ์ สว่างแสน

26 ตุลาคม 2569 13:03:35

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
อ้างอิง : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว475

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.74	12.96	16.20	62.70	65.94
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.46	1.46	1.83	10.92	11.29
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.79	2.75	3.44	20.54	21.23
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.96	20.90	26.13	79.86	85.09
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	22.51	4.20	5.25	26.71	27.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	72.50	25.71	32.14	98.21	104.64
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.50	1.66	2.08	9.16	9.58
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.23	2.11	2.64	12.34	12.87
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.98	1.75	2.19	12.73	13.17
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.50	3.38	4.23	15.88	16.73
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	8.46	0.62	0.78	9.08	9.24
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	7.84	0.88	1.10	8.72	8.94
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	18.06	2.21	2.76	20.27	20.82
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	54.34	6.64	8.30	60.98	62.64
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	37.10	4.54	5.68	41.64	42.78
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	24.96	3.05	3.81	28.01	28.77
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.06	0.49	0.61	2.55	2.67
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.20	1.47	1.84	7.67	8.04
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.23	1.00	1.25	5.23	5.48
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.85	0.68	0.85	3.53	3.70

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
อ้างอิง : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว475

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	517.41	16.77	20.96	534.18	538.37
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด	ตร.ม.	11.01	2.28	2.85	13.29	13.86
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมโค้ด	ตร.ม.	14.51	2.82	3.53	17.33	18.04
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.11	1.06	1.33	11.17	11.44
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.29	2.39	2.99	17.68	18.28
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	24.27	2.53	3.16	26.80	27.43
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.87	1.92	2.40	12.79	13.27
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	16.75	1.74	2.18	18.49	18.93
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	208.68	35.15	43.94	243.83	252.62
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แนน	38.36	11.03	13.79	49.39	52.15
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	50.54	5.29	6.61	55.83	57.15
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	42.20	11.03	13.79	53.23	55.99
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แนน	50.54	5.29	6.61	55.83	57.15
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.87	5.92	7.40	30.79	32.27
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	49.75	11.83	14.79	61.58	64.54

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอสรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
อ้างอิง : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว475

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	41.46	9.86	12.33	51.32	53.79
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	31.09	7.39	9.24	38.48	40.33
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	12.69	2.07	2.59	14.76	15.28
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.97	0.39	0.49	3.36	3.46
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	48.92	5.86	7.33	54.78	56.25
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	96.89	9.00	11.25	105.89	108.14
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	79.88	8.11	10.14	87.99	90.02
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	65.91	7.39	9.24	73.30	75.15
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	13.36	1.97	2.46	15.33	15.82
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	15.58	2.30	2.88	17.88	18.46
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	21.76	2.44	3.05	24.20	24.81

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตรช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 6.00
เมตร ยาว 450.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตรช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00
เมตร หิน 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

1 งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต

1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

1.1.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลท์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ (41,515.570 บาท/ตัน) /1,000	=	12.454 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต)	=	8.940 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 12.454 + 8.940	=	21.394 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	21.39 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตรช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตรช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00
 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร งบการบริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

1 งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต

1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	2,229.290 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 110.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 211.260 บาท/ตัน	=	10.452 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	25.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 49,795.570 บาท/ตัน	=	2,589.369 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 708.420 บาท/ลบ.ม.	=	524.230 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)	=	538.370 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	4.860 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค๊ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	=	115.453 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	3,807.734 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 3,807.73 / 8.33	=	457.11 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1
ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตรช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 6.00
เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตรช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250.00
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร **องค์การบริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /**
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

1 งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต

1.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

1.2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

1.2.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

ค่าดำเนินการตีเส้นจราจร 290.000 (บาท/ตร.ม.) = 290.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 290.00 บาท/ตร.ม.

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตรช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตรช่วงที่ 3
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 255000 บัณฑิตวิศวกรรมช่างโยธา หรือผู้สำรวจไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ส่วนงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
2	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บวท/ตัน			X				โรงงานหินศิลาตอยตั้ง	21 ตุลาคม 2569	25% หิน 3/4" สัดส่วนหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต 25% สรุปได้ดังนี้ 1. ราคาหินฝุ่น = 104 บาท/ลบ.ม. สัดส่วนหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต 50% = 104 x 0.50 = 52 บาท/ลบ.ม. 2. ราคาหิน 3/4" = 377 บาท/ลบ.ม. สัดส่วนหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต 25% = 377 x 0.25 = 94.25 บาท/ลบ.ม. 3. ราคาหิน 3/8" = 276 บาท/ลบ.ม.

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ จาก หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬช่วงที่ 1 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 924.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตรช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตารางเมตรช่วงที่ 3

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 2569 05 มีพิธีกรรมข้อบัญญัติหรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250.00 ตารางเมตร องค์การบริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
2	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บาท/ตัน			X				โรงงานหินศิลาตอยตั้ง	21 ตุลาคม 2569	สัดส่วนหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต 25% = 276x 0.25 = 69 บาท/ลบ.ม. หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต = 215.25 บาท/ลบ.ม.
3	ผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ CRS-2	บาท/ตัน			X				บริษัททีทีทีแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	21 ตุลาคม 2569	ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ ประจำเดือน ตุลาคม 2569 เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทาง/ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมจราจร และพัฒนา กรมทางหลวงชนบท
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	-	3	-	-	-			

ที่ QUC.019/2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569

เรื่อง แจ้งราคาคงผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือน ตุลาคม 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง / ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมวิจัย และพัฒนา กรมทางหลวงชนบท

ด้วยบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคาคงผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดยาง	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk (1,000 kg.)	48,800
	Drum (200 kg.)	10,460
AC 40/50	Bulk (1,000 kg.)	52,300
	Drum (200 kg.)	11,160
PARA AC	Bulk (1,000 kg.)	56,800
	Drum (200 kg.)	12,060
MC-70	Bulk (1,000 kg.)	68,300
	Drum (200 kg.)	14,360
PMA	Bulk (1,000 kg.)	61,800
	Drum (200 kg.)	13,060
CSS-1	Bulk (1,000 kg.)	40,800
	Drum (200 kg.)	8,860
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	40,600
	Drum (200 kg.)	8,820
CMS-2h	Bulk (1,000 kg.)	41,000
	Drum (200 kg.)	8,900
CSS-1h	Bulk (1,000 kg.)	41,000
	Drum (200 kg.)	8,900
CSS-1h (EMA) / CSS-1hP	Bulk (1,000 kg.)	50,500
	Drum (200 kg.)	10,800
EAP	Bulk (1,000 kg.)	46,000
	Drum (200 kg.)	9,900
CRS-1P	Bulk (1,000 kg.)	56,200
	Drum (200 kg.)	11,940
Warm Mix Asphalt (WMA)	Bulk (1,000 kg.)	50,300
GLASS FIBER	Kg (kg.)	220

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง , Kg = บาท/กิโลกรัม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาเงินสด ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแหล่งผลิต : โรงงานนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.126 รอย พพ.10232 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
โรงงานพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065 กม.4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายสุรพล เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค



ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กทม. และ ปริมณฑล

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel B20	Diesel	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์พาวเวอร์ Gasohol 95	X 60	X 99
21-10-2569 05:00	37.94	44.29	38.44	42.42	42.79	51.78	48.54	50.80	50.54
09-10-2569 05:00	37.94	43.69	38.44	41.82	42.19	51.18	48.54	50.80	50.54
02-10-2569 05:00	37.94	42.94	38.44	41.07	41.44	50.43	48.54	50.80	50.54

แผนผังเว็บไซต์ [▼](#)

[นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) | [นโยบายการใช้คุกกี้](#) | [Career](#)

การใช้คุกกี้

โออาร์ มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ใน ["นโยบายคุกกี้"](#) ในเบื้องต้น บริษัทได้กำหนดให้คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถ ขอบรับ คุกกี้ประเภทอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ หรือถอนรับคุกกี้ทั้งหมด โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไม่ให้มีการติดตามโดยคุกกี้ หรือลบคุกกี้ออกไป บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์ของท่าน หรือการใช้งานฟังก์ชันหรือเว็บไซต์บางส่วนของคุกกี้จำกัด และอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ["ประกาศความเป็นส่วนตัว"](#)

การตั้งค่าคุกกี้

ขอรับคุกกี้ในขณะนี้



ถ้าแนกฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู กลุ่มวิชาการ โทร. ๐ ๔๒๓๑ ๒๗๓๕

ที่ คค.๐๗๐๓.๗๐/๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๕

ตามบันทึกข้อความ ที่ คค.๐๗๒๓.๑/๓๔๑ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักสำรวจและออกแบบ แจ้งให้แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู รายงานราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น ลงใน Web site ของกรมทางหลวงชนบท ในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน นั้น

แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ได้ลงราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ใน Web site ของกรมทางหลวงชนบท เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุพจน์ อรุณศรี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู

ผอ.กษ.  วันที่ ๑๕/๑๐/๒๕๖๔
หัวหน้างาน  วันที่ ๑๕/๑๐/๒๕๖๔
ผู้ปฏิบัติ  วันที่ ๑๕/๑๐/๒๕๖๔
พิมพ์ทาน  วันที่ ๑๕/๑๐/๒๕๖๔

วัตถุประสงค์
จังหวัดหนองบัวลำภู เดือน ตุลาคม 2569

ประเภท	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ที่ตั้งแหล่งวัสดุ				ที่ส่ง/อำเภอ	โทรศัพท์	วันที่สืบราคา	หมายเหตุ
		ค่าที่ดิน Lat	ค่าที่ดิน Long	แหล่งวัสดุ					
1	ดินปลูก	181.50	17.26927 N	102.14194 E	อำเภอหนองกลาง	โรงงานไม้พืชนิลลาโดยตั้ง เลขที่ 161 ตำบลห้วยสวรรค์ อำเภอหนองกลาง	093 - 636 7818		
	ดินปูน	104.00			อำเภอหนองกลาง	โรงงานไม้พืชนิลลาโดยตั้ง เลขที่ 161 ตำบลห้วยสวรรค์ อำเภอหนองกลาง	093 - 636 7818		
	ดิน 3/4	377.00			อำเภอหนองกลาง	โรงงานไม้พืชนิลลาโดยตั้ง เลขที่ 161 ตำบลห้วยสวรรค์ อำเภอหนองกลาง	093 - 636 7818		
	ดิน 3/8	276.00			อำเภอหนองกลาง	โรงงานไม้พืชนิลลาโดยตั้ง เลขที่ 161 ตำบลห้วยสวรรค์ อำเภอหนองกลาง	093 - 636 7818		
	ดิน 1 นิ้ว	348.00			อำเภอหนองกลาง	โรงงานไม้พืชนิลลาโดยตั้ง เลขที่ 161 ตำบลห้วยสวรรค์ อำเภอหนองกลาง	093 - 636 7818		
2	ดินปลูก	181.50	17.321486 N	102.142116 E	อำเภอหนองกลาง	โรงงานไม้พืชนิลลาโดยตั้ง เลขที่ 56 หมู่ 1 หมอชั่งบัวลำภู-เลย ตำบลด่านช้าง	093 - 0638147		
	ดินปูน	112.00			อำเภอหนองกลาง	โรงงานไม้พืชนิลลาโดยตั้ง เลขที่ 56 หมู่ 1 หมอชั่งบัวลำภู-เลย ตำบลด่านช้าง	093 - 0638147		
	ดิน 3/4	377.00			อำเภอหนองกลาง	โรงงานไม้พืชนิลลาโดยตั้ง เลขที่ 56 หมู่ 1 หมอชั่งบัวลำภู-เลย ตำบลด่านช้าง	093 - 0638147		
	ดิน 3/8	288.00			อำเภอหนองกลาง	โรงงานไม้พืชนิลลาโดยตั้ง เลขที่ 56 หมู่ 1 หมอชั่งบัวลำภู-เลย ตำบลด่านช้าง	093 - 0638147		
	ดิน 1 นิ้ว	348.00			อำเภอหนองกลาง	โรงงานไม้พืชนิลลาโดยตั้ง เลขที่ 56 หมู่ 1 หมอชั่งบัวลำภู-เลย ตำบลด่านช้าง	093 - 0638147		
3	ดินปลูก	181.50	17.31091 N	102.13210 E	อำเภอหนองกลาง	โรงงานไม้พืชนิลลาโดยตั้ง เลขที่ 168 หมู่ 10 ตำบลด่านช้าง อำเภอหนองกลาง	089 - 4461111		
	ดิน 3/4	377.00			อำเภอหนองกลาง	โรงงานไม้พืชนิลลาโดยตั้ง เลขที่ 168 หมู่ 10 ตำบลด่านช้าง อำเภอหนองกลาง	089 - 4461111		
	ดิน 3/8	276.00			อำเภอหนองกลาง	โรงงานไม้พืชนิลลาโดยตั้ง เลขที่ 168 หมู่ 10 ตำบลด่านช้าง อำเภอหนองกลาง	089 - 4461111		
	ดินปูน	104.00			อำเภอหนองกลาง	โรงงานไม้พืชนิลลาโดยตั้ง เลขที่ 168 หมู่ 10 ตำบลด่านช้าง อำเภอหนองกลาง	089 - 4461111		

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายณัฏฐิต จิตตะโสธร)
วิศวกรโยธา (พร.)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายประจักษ์ ใจบุญชู)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โรงงานไม้พืชนิลลาโดยตั้ง เลขที่ 161 ตำบลห้วยสวรรค์ อำเภอหนองกลาง = 254 km.
โรงงานไม้พืชนิลลาโดยตั้ง เลขที่ 168 หมู่ 10 ตำบลด่านช้าง อำเภอหนองกลาง = 255 - 257 km.
โรงงานไม้พืชนิลลาโดยตั้ง เลขที่ 168 หมู่ 10 ตำบลด่านช้าง อำเภอหนองกลาง = 254 km.

ลำดับ	รหัสสาย ทาง	ชื่อสายทาง	อำเภอ	จังหวัด	ระยะทาง (กม.)	ราคาประเมิน (บาท/ไร่)	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	วันที่สืบราคา	ตำแหน่ง (กม.)	หมายเหตุ
แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู										
1	นภ.3002	แยก ทล. 228 (กม.ที่ 33+000) - บ้านสร้างเสียน	ศรีบุญเรือง,โนนสัง	หนองบัวลำภู	15.280	400,000.000	62.500			
2	นภ.3003	แยก ทล. 228 (กม.ที่ 4+100) - บ้านจอมทอง	เมืองศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	50.050	240,000.000	37.500			
3	นภ.3005	แยก ทล. 210 (กม.ที่ 72+050) - บ้านดุกกระตือ	เมือง,นากลาง	หนองบัวลำภู	23.350	145,000.000	22.656			
4	นภ.3007	แยก ทล. 228 (กม.ที่ 44+500) - บ้านวังลาน (ตอนหนองบัวลำภู)	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	17.315	160,000.000	25.000			
5	นภ.5009	แยก พช. นภ. 3037 (กม.ที่ 6+365) - แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู	เมือง	หนองบัวลำภู	2.420	520,000.000	81.250			
6	นภ.5011	แยก พช. นภ. 5042 (กม.ที่ 26+660) - บ้านโนนยาว	โนนสัง	หนองบัวลำภู	10.450	160,000.000	25.000			
7	นภ.4013	แยก ทล. 2146 (กม.ที่ 38+800) - บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.645	280,000.000	43.750			
8	นภ.3014	แยก ทล. 210 (กม.ที่ 65+600) - บ้านทุ่งโป่ง	เมือง	หนองบัวลำภู	13.480	152,000.000	23.750			
9	นภ.3015	แยก ทล. 228 (กม.ที่ 30+000) - บ้านดอนปอ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	11.820	200,000.000	31.250			
10	นภ.3016	แยก ทล. 228 (กม.ที่ 23+250) - บ้านหัวนา	เมือง	หนองบัวลำภู	8.945	172,000.000	26.875			
11	นภ.3021	แยก ทล. 228 (กม.ที่ 34+900) - บ้านโคกม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	6.680	160,000.000	25.000			
12	นภ.4022	แยก ทล. 2146 (กม.ที่ 26+825) - บ้านอุบลมุง (ตอนหนองบัวลำภู)	โนนสัง	หนองบัวลำภู	8.420	120,000.000	18.750			
13	นภ.3027	แยก ทล. 210 (กม.ที่ 68+500) - บ้านพันสิบ	เมือง	หนองบัวลำภู	10.790	150,000.000	23.438			
14	นภ.3029	แยก ทล. 228 (กม.ที่ 14+500) - บ้านโนนม่วง	เมือง,นากลาง	หนองบัวลำภู	23.370	280,000.000	43.750			
15	นภ.4032	แยก ทล. 2420 (กม.ที่ 26+175) - บ้านศิลาบด	เมือง	หนองบัวลำภู	14.300	145,000.000	22.656			
16	นภ.3037	ถนนฝั่งเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู สาย ก	เมือง	หนองบัวลำภู	10.660	1,000,000.000	156.250			
17	นภ.3038	ถนนฝั่งเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู สาย ข	เมือง	หนองบัวลำภู	8.865	1,000,000.000	156.250			
18	นภ.3039	แยก ทล. 228 (กม.ที่ 23+500) - บ้านโนนสงวน	เมือง	หนองบัวลำภู	18.165	120,000.000	18.750			
19	นภ.5042	แยก พช. นภ.3003 (กม.ที่ 32+500) - บ้านโนนสัง	ศรีบุญเรือง,โนนสัง	หนองบัวลำภู	26.600	400,000.000	62.500			
20	อด.4009	แยก ทล. 2314 (กม.ที่ 12+825) - บ้านหัวเตี (ตอนหนองบัวลำภู)	เมือง	หนองบัวลำภู	5.460	240,000.000	37.500			
21	นภ.4044	แยก ทล. 2420 (กม.ที่ 10+350) - บ้านโนนทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	9.450	152,000.000	23.750			

วัสดุ อุปกรณ์

0


ลำดับ	รหัสสาย ทาง	ชื่อสายทาง	อำเภอ	จังหวัด	ระยะทาง (กม.)	ราคาประเมิน (บาท/ไร่)	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	วันที่สืบราคา	ตำแหน่ง (กม.)	หมายเหตุ
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู										
1	นภ.4026	แยก ทล. 2420 (กม.ที่ 15+300) - บ้านโนนสว่าง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	25.255	132,000.000	20.625			
2	นภ.4001	แยก ทล. 2420 (กม.ที่ 28+700) - บ้านหนองบัวคำแสน	นากลาง	หนองบัวลำภู	23.625	300,000.000	46.875			
3	นภ.4004	แยก ทล. 2097 (กม.ที่ 10+270) - บ้านท่าลี่ (ตอนหนองบัวลำภู)	นากลาง	หนองบัวลำภู	38.420	136,000.000	21.250			
4	นภ.4010	แยก ทล. 2097 (กม.ที่ 4+200) - บ้านยางชุม	นากลาง	หนองบัวลำภู	11.575	192,000.000	30.000			
5	นภ.4020	แยก ทล. 2097 (กม.ที่ 16+818) - บ้านวิจิตรพัฒนา หมู่ที่ 10	นากลาง,สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	7.980	180,000.000	28.125			
6	นภ.5023	แยก ทช. นภ. 4001 (กม.ที่ 12+800) - บ้านหนองหินดั่ง	นากลาง	หนองบัวลำภู	9.550	300,000.000	46.875			
7	นภ.5024	แยก ทช. นภ. 4001 (กม.ที่ 5+000) - บ้านฝายหิน	นากลาง	หนองบัวลำภู	7.000	120,000.000	18.750			
8	นภ.5025	แยก ทช. นภ. 4001 (กม.ที่ 10+100) - บ้านห้วยยาง	นากลาง	หนองบัวลำภู	18.500	132,000.000	20.625			
9	นภ.3012	แยก ทล. 210 (กม.ที่ 39+000) - บ้านนาด้วง	นากลาง	หนองบัวลำภู	24.740	400,000.000	62.500			
10	นภ.5018	แยก ทช. นภ. 3012 (กม.ที่ 6+850) - บ้านผาเวียง	นากลาง	หนองบัวลำภู	8.340	300,000.000	46.875			
11	นภ.4040	แยก ทล. 2352 (กม.ที่ 19+650) - บ้านห้วยหินพัฒนา	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	11.535	136,000.000	21.250			
12	นภ.5041	แยก ทช. นภ. 4040 (กม.ที่ 1+150) - บ้านนาไร่	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	13.515	136,000.000	21.250			
13	นภ.5043	แยก ทช. นภ. 4040 (กม.ที่ 19+150) - บ้านวิจิตรพัฒนา หมู่ที่ 5	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	13.185	136,000.000	21.250			
14	นภ.3045	แยก ทล. 210 (กม.ที่ 73+050) - บ้านหนองโพธิ์	นากลาง,นาแก	หนองบัวลำภู	13.645	152,000.000	23.750			
15	นภ.5046	แยก ทช. นภ. 4004 (กม.ที่ 29+970) - บ้านดงมะไฟ	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	7.400	92,000.000	14.375			

วัสดุ คืบถม

ลำดับ	รหัสสาย ทาง	ชื่อสายทาง	อำเภอ	จังหวัด	ระยะทาง (กม.)	ราคาประเมิน (บาท/ไร่)	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	วันที่สืบราคา	ค่าแห่ง (กม.)	หมายเหตุ
แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู										
1	นภ.3002	แยก ทล. 228 (กม.ที่ 33+000) - บ้านสร้างแสน	ศรีบุญเรือง,โนนสัง	หนองบัวลำภู	15.280	400,000,000	41.667			
2	นภ.3003	แยก ทล. 228 (กม.ที่ 4+100) - บ้านจอมทอง	เมือง,ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	50.050	240,000,000	25.000			
3	นภ.3005	แยก ทล. 210 (กม.ที่ 72+050) - บ้านกุดกระตุ้	เมือง,นากลาง	หนองบัวลำภู	23.350	145,000,000	15.104			
4	นภ.3007	แยก ทล. 228 (กม.ที่ 44+500) - บ้านวังลาน (ตอนหนองบัวลำภู)	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	17.315	160,000,000	16.667			
5	นภ.5009	แยก ทล. นภ. 3037 (กม.ที่ 6+365) - แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู	เมือง	หนองบัวลำภู	2.420	520,000,000	54.167			
6	นภ.5011	แยก ทล. นภ. 5042 (กม.ที่ 26+660) - บ้านโนนยาว	โนนสัง	หนองบัวลำภู	10.450	160,000,000	16.667			
7	นภ.4013	แยก ทล. 2146 (กม.ที่ 38+800) - บ้านค้อ	โนนสัง	หนองบัวลำภู	4.645	280,000,000	29.167			
8	นภ.3014	แยก ทล. 210 (กม.ที่ 65+600) - บ้านทุ่งโปร่ง	เมือง	หนองบัวลำภู	13.480	152,000,000	15.833			
9	นภ.3015	แยก ทล. 228 (กม.ที่ 30+000) - บ้านดอนบ่อ	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	11.820	200,000,000	20.833			
10	นภ.3016	แยก ทล. 228 (กม.ที่ 23+250) - บ้านหัวนา	เมือง	หนองบัวลำภู	8.845	172,000,000	17.917			
11	นภ.3021	แยก ทล. 228 (กม.ที่ 34+900) - บ้านโคกม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	6.680	160,000,000	16.667			
12	นภ.4022	แยก ทล. 2146 (กม.ที่ 26+825) - บ้านอุ่มมิ่ง (ตอนหนองบัวลำภู)	โนนสัง	หนองบัวลำภู	8.420	120,000,000	12.500			
13	นภ.3027	แยก ทล. 210 (กม.ที่ 68+500) - บ้านหินลับ	เมือง	หนองบัวลำภู	10.790	150,000,000	15.625			
14	นภ.3029	แยก ทล. 228 (กม.ที่ 14+500) - บ้านโนนม่วง	เมือง,นากลาง	หนองบัวลำภู	23.370	280,000,000	29.167			
15	นภ.4032	แยก ทล. 2420 (กม.ที่ 26+175) - บ้านดีสามคง	เมือง	หนองบัวลำภู	14.300	145,000,000	15.104			
16	นภ.3037	ถนนฝั่งเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู สาย ก	เมือง	หนองบัวลำภู	10.660	1,000,000,000	104.167			
17	นภ.3038	ถนนฝั่งเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู สาย ข	เมือง	หนองบัวลำภู	8.865	1,000,000,000	104.167			
18	นภ.3039	แยก ทล. 228 (กม.ที่ 23+500) - บ้านโนนสงวน	เมือง	หนองบัวลำภู	18.165	120,000,000	12.500			
19	นภ.5042	แยก ทล. นภ.3003 (กม.ที่ 32+500) - บ้านโนนสัง	ศรีบุญเรือง,โนนสัง	หนองบัวลำภู	26.600	400,000,000	41.667			
20	อด.4009	แยก ทล. 2314 (กม.ที่ 12+825) - บ้านหัวเตี๋ย (ตอนหนองบัวลำภู)	เมือง	หนองบัวลำภู	5.460	240,000,000	25.000			
21	นภ.4044	แยก ทล. 2420 (กม.ที่ 10+350) - บ้านโนนทอง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	9.450	152,000,000	15.833			

วัสดุ คินกม

ลำดับ	รหัสสาย ทาง	ชื่อสายทาง	อำเภอ	จังหวัด	ระยะทาง (กม.)	ราคาประเมิน		วันที่สืบราคา	ตำแหน่ง (กม.)	หมายเหตุ
						(บาท/ไร่)	(บาท/ลบ.ม.)			
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู										
1	นภ.4026	แยก ทล. 2420 (กม.ที่ 15+300) - บ้านโนนสว่าง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	25.255	132,000,000	13.750			
2	นภ.4001	แยก ทล. 2420 (กม.ที่ 28+700) - บ้านหนองบัวคำแสน	นากลาง	หนองบัวลำภู	23.625	300,000,000	31.250			
3	นภ.4004	แยก ทล. 2097 (กม.ที่ 10+270) - บ้านทาสี (ตอนหนองบัวลำภู)	นากลาง	หนองบัวลำภู	38.420	136,000,000	14.167			
4	นภ.4010	แยก ทล. 2097 (กม.ที่ 4+200) - บ้านยางชุม	นากลาง	หนองบัวลำภู	11.575	192,000,000	20.000			
5	นภ.4020	แยก ทล. 2097 (กม.ที่ 16+818) - บ้านวิจิตรพัฒนา หมู่ที่ 10	นากลาง,สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	7.980	180,000,000	18.750			
6	นภ.5023	แยก ทช. นภ. 4001 (กม.ที่ 12+800) - บ้านหนองหินตั้ง	นากลาง	หนองบัวลำภู	9.550	300,000,000	31.250			
7	นภ.5024	แยก ทช. นภ. 4001 (กม.ที่ 5+000) - บ้านยายหิน	นากลาง	หนองบัวลำภู	7.000	120,000,000	12.500			
8	นภ.5025	แยก ทช. นภ. 4001 (กม.ที่ 10+100) - บ้านห้วยยาง	นากลาง	หนองบัวลำภู	18.500	132,000,000	13.750			
9	นภ.3012	แยก ทล. 210 (กม.ที่ 39+000) - บ้านนาด้วง	นาวัง	หนองบัวลำภู	24.740	400,000,000	41.667			
10	นภ.5018	แยก ทช. นภ. 3012 (กม.ที่ 6+850) - บ้านผาเวียง	นาวัง	หนองบัวลำภู	8.340	300,000,000	31.250			
11	นภ.4040	แยก ทล. 2352 (กม.ที่ 19+650) - บ้านห้วยหินพัฒนา	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	11.535	136,000,000	14.167			
12	นภ.5041	แยก ทช. นภ. 4040 (กม.ที่ 1+150) - บ้านนาไร่	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	13.515	136,000,000	14.167			
13	นภ.5043	แยก ทช. นภ. 4040 (กม.ที่ 19+150) - บ้านวิจิตรพัฒนา หมู่ที่ 5	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	13.185	136,000,000	14.167			
14	นภ.3045	แยก ทล. 210 (กม.ที่ 73+050) - บ้านหนองโพนชัย	นาหลาง,นาวัง	หนองบัวลำภู	13.645	152,000,000	15.833			
15	นภ.5046	แยก ทช. นภ. 4004 (กม.ที่ 29+970) - บ้านดงมะไฟ	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	7.400	92,000,000	9.583			



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานกำหนดแนวทางการคำนวณราคากลาง และราคามาตรฐานงานก่อสร้าง

ของกรมทางหลวงชนบท

ที่ คค ๐๗๒๘.๔/ ๒ ๙ ๒ ๙

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณาแนวทางกำหนดสัดส่วนการประมาณราคางานแอสฟัลต์คอนกรีต และงานคอนกรีต รวมถึงราคาแนะนำเครื่องหมายจราจร (ป้ายจราจรและเส้นจราจร)

เรียน อธิบดี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กรมทางหลวงชนบทได้มีคำสั่ง ที่ ๒๑๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้ง คณะทำงานกำหนดแนวทางการคำนวณราคากลาง และราคามาตรฐานงานก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะทำงานฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พิจารณาแนวทางการกำหนดสัดส่วนวัสดุสำหรับการประมาณราคางานแอสฟัลต์คอนกรีต และงานคอนกรีต รวมถึงราคาแนะนำเครื่องหมายจราจร (ป้ายจราจรและเส้นจราจร) (เอกสารหมายเลข ๒)

๒.๒ เลขานุการคณะทำงานฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อให้คณะทำงานฯ พิจารณา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และไม่มีคณะทำงานฯ ท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว (เอกสารหมายเลข ๓)

๒.๓ เลขานุการคณะทำงานฯ ได้แจ้งเวียนราคาแนะนำเครื่องหมายจราจรประกอบด้วย ราคาแนะนำป้ายจราจรและเส้นจราจร เพื่อให้คณะทำงานฯ พิจารณา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และไม่มีคณะทำงานฯ ท่านใดแก้ไขราคาแนะนำป้ายจราจรและเส้นจราจรดังกล่าว (เอกสารหมายเลข ๔)

๓. ข้อพิจารณา

คณะทำงานฯ ได้พิจารณาแนวทางการกำหนดสัดส่วนวัสดุสำหรับการประมาณราคางานแอสฟัลต์คอนกรีตและงานคอนกรีต และราคาแนะนำเครื่องหมายจราจร (ป้ายจราจรและเส้นจราจร) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ สัดส่วนหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

๓.๑.๑ การกำหนดสัดส่วนหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับการประมาณราคา ให้ใช้สัดส่วนตามที่สำนักสำรวจและออกแบบได้แจ้งเวียน (บันทึก ที่ คค ๐๗๒๘.๔/๑๙๕๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยมีสัดส่วนดังตาราง

/ตารางสำหรับ...

ตารางสำหรับการประมาณราคาสัดส่วนหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

ขนาดของหิน	สัดส่วนหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต
หินฝุ่น	๕๐%
หิน ๓/๘"	๒๕%
หิน ๓/๔"	๒๕%

๓.๒ สัดส่วนผสมคอนกรีตผิวจราจร คสล. และมอร์ตาร์

๓.๒.๑ สำหรับการประมาณราคา โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ใช้ สัดส่วนผสมคอนกรีตผิวจราจร คสล.และมอร์ตาร์ ตามที่ สว. กำหนด โดยมีสัดส่วน ดังนี้

๑) สัดส่วนคอนกรีตผิวจราจร คสล. ต่อ ๑ ลูกบาศก์เมตร (หน่วยเป็นปริมาตร)

- ซีเมนต์ ๓๕๐ กิโลกรัม.
- หราย ๓๘๗ ลิตร
- หิน ๗๙๖ ลิตร

๒) สัดส่วนมอร์ตาร์ ต่อ ๑ ลูกบาศก์เมตร (หน่วยเป็นปริมาตร)

- ซีเมนต์ ๔๑๕ กิโลกรัม
- หราย ๕๕๖ ลิตร

๓.๒.๒ ในระยะยาว สำหรับการประมาณราคา โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มอบหมายให้ สว. ทบทวนสัดส่วนของ ปูน หิน หราย สำหรับผิวจราจร คสล. มทข.๒๓๑-๒๕๖๒ ใหม่ ซึ่งอาจพิจารณาใช้ค่าจากผลทดสอบ General Test ของ สทท.ที่ ๑-๑๘ ประกอบการกำหนดสัดส่วนคอนกรีตผิวจราจร คสล. รวมถึงกำหนดค่าต่ำสุด - สูงสุดของสัดส่วนวัสดุคอนกรีตผิวจราจร คสล. (หรายและหิน)

๓.๓ สัดส่วนผสมคอนกรีต ตามร่าง มทข.๑๐๑-๒๕๖๓ /

๓.๓.๑ สำหรับการประมาณราคา โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ใช้ สัดส่วนผสมคอนกรีต ตามร่าง มทข.๑๐๑-๒๕๖๓ ที่กรมได้แจ้งเวียนตามบันทึก ที่ คค ๐๗๒๘.๔/๒๒๐๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ และบันทึก ที่ คค ๐๗๒๘.๔/ ๒๓๓๙ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

๓.๓.๒ ในระยะยาว สำหรับการประมาณราคา โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มอบหมายให้ สว. ทบทวนสัดส่วนของ ปูน หิน หราย สำหรับผิวจราจร คสล. มทข.๑๐๑-๒๕๖๓ ใหม่ ซึ่งอาจพิจารณาใช้ค่าจากของผลทดสอบ General Test ของ สทท.ที่ ๑-๑๘ ประกอบการกำหนด สัดส่วนคอนกรีตรวมถึงกำหนดค่าต่ำสุด - สูงสุดของสัดส่วนวัสดุคอนกรีต (หรายและหิน)

๓.๓.๓ มอบหมายให้ สบก. แจ้งกรมบัญชีกลาง เพื่อปรับปรุงข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่าง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เพิ่มเติม หลังจาก มทข.๑๐๑-๒๕๖๓ ประกาศใช้

/๓.๕ ราคาแนะนำ...

๓.๔ รวบรวมแนะนำเครื่องหมายจราจร

คณะกรรมการฯ ให้จัดทำราคาแนะนำเครื่องหมายจราจรประกอบด้วย ราคาแนะนำป้ายจราจรและเส้นจราจร เพื่อใช้สำหรับการประมาณราคาโครงการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารหมายเลข ๕)

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการกำหนดสัดส่วนวัสดุสำหรับการประมาณราคางานแอสฟัลต์คอนกรีตและงานคอนกรีต รวมถึงราคาเครื่องหมายจราจร (ป้ายจราจรและเส้นจราจร) ตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๔ หากเห็นชอบจกได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

(นายไกรวัลย์ โรจนานุกุล)
รองอธิบดี
ประธานคณะกรรมการฯ

เห็นชอบ



(นายปฐม เลิศชวาทะ)
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
๓๐ พย. ๒๕๖๓

กลุ่มมาตรฐานงานทางและประมาณราคา สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
ประมาณราคา พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	แบบป้าย	ราคาป้ายจราจร (เสาคอนกรีต)																			
		ไม่ระบุขนาดป้ายจราจร				ขนาดป้ายจราจร (1)				ขนาดป้ายจราจร (2)				ขนาดป้ายจราจร (3)				ขนาดป้ายจราจร (4)			
		แผ่นป้าย		เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย		เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย		เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย		เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย		เสาป้าย	รวม
1	ป้ายบังคับ																				
	บ-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950	1,820	3,770	3,030	1,850	4,880	4,380	1,900	6,280		
	บ-1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,030	1,850	4,880	4,380	1,900	6,280	7,800	2,380	10,180		
	บ-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370	1,800	2,170	550	1,820	2,370	800	1,880	2,680		
	บ-2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550	1,820	2,370	800	1,880	2,680	1,430	1,960	3,390		
	บ-3 ถึง บ-36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640	1,820	2,460	1,010	1,850	2,860	1,480	1,900	3,360		
	บ-31/1 , บ-33/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010	1,850	2,860	1,480	1,900	3,380	2,610	2,380	4,990		
	บ-34/1 , บ-35/1 , บ-36/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640	1,820	2,460	1,010	1,850	2,860	1,480	1,900	3,380		
	บ-37 ถึง บ-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640	1,820	2,460	1,010	1,850	2,860	1,480	1,900	3,380		
	บ-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	1,820	2,410	930	1,850	2,780	1,360	1,900	3,260		
	บส-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550	1,770	2,320	550	1,770	2,320	550	1,770	2,320		
	บส-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110	1,880	2,990	1,110	1,880	2,990	1,110	1,880	2,990		
	บส-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,190	6,650	15,840	9,190	6,650	15,840	9,190	6,650	15,840		
2	ป้ายเตือน																				
	ต-1 ถึง ต-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760	1,880	2,640	1,190	1,930	3,120	1,720	2,010	3,730		
	ต-28 ถึง ต-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560	1,880	3,440	2,430	1,930	4,360	3,510	2,010	5,520		
	ต-31 ถึง ต-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760	1,880	2,640	1,190	1,930	3,120	1,720	2,010	3,730		
	ต-31/1 , ต-32/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760	1,880	2,640	1,190	1,930	3,120	1,720	2,010	3,730		
	ต-54/1 , ต-55/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,190	1,930	3,120	1,720	2,010	3,730	3,060	2,510	5,570		
	ต-60/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,190	1,930	3,120	1,720	2,010	3,730	3,060	2,510	5,570		
	ต-61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,170	1,990	4,160	3,860	2,090	5,950	3,860	2,090	5,950		

กลุ่มงานตรวจงานและประเมินราคา สังกัดสำนักงาน กรมทางหลวงชนบท
ประมาณราคา พฤศจิกายน 2563

[illegible]

ราคาป้ายจราจร

กฏีมาตรฐานงานทางและประมาณราคา สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
ประมาณราคา พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	แบบป้าย	ไม่ระบุขนาดป้ายจราจร			ขนาดป้ายจราจร (1)			ราคาป้ายจราจร (เสาคอนกรีต)			ขนาดป้ายจราจร (3)			ขนาดป้ายจราจร (4)		
		แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม
บ-4		3,850	3,840	7,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บ-5		2,630	3,730	6,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บ-6		2,410	3,650	6,060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บ-7		1,750	3,550	5,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บ-8		1,170	1,800	2,970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บ-9		420	1,720	2,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บ-10		-	-	-	-	-	-	940	1,820	2,760	2,120	1,900	4,020	2,120	1,900	4,020
บ-11		-	-	-	890	1,850	2,740	1,570	1,930	3,500	1,570	1,930	3,500	-	-	-
บส-1 ถึง บส-14		-	-	-	480	1,740	2,220	480	1,740	2,220	800	1,800	2,600	1,090	1,820	2,910
4	ป้ายจำนวน 2 ขึ้นไป															
บ-3 ถึง บ-55 + ค-1 ถึง ค-27		-	-	-	790	1,850	2,640	1,410	1,960	3,370	2,210	2,090	4,300	3,200	2,540	5,740
บ-3 ถึง บ-55 + ค-28 ถึง ค-30		-	-	-	1,230	1,850	3,080	2,210	1,960	4,170	3,450	2,090	5,540	5,000	2,540	7,540
บ-3 ถึง บ-55 + ค-31 ถึง ค-60		-	-	-	790	1,850	2,640	1,410	1,960	3,370	2,210	2,090	4,300	3,200	2,540	5,740
บ-3 ถึง บ-55 + ค-72 ค-73		-	-	-	1,840	1,880	3,720	2,120	1,930	4,050	2,490	1,990	4,480	2,950	2,040	4,990
ค-1 ถึง ค-27 + ค-1 ถึง ค-27		-	-	-	850	1,900	2,750	1,530	2,040	3,570	2,380	2,510	4,890	3,440	2,650	6,090
ค-1 ถึง ค-27 + ค-31 ถึง ค-60		-	-	-	850	1,900	2,750	1,530	2,040	3,570	2,380	2,510	4,890	3,440	2,650	6,090
ค-31 ถึง ค-60 + ค-31 ถึง ค-60		-	-	-	850	1,900	2,750	1,530	2,040	3,570	2,380	2,510	4,890	3,440	2,650	6,090
ค-1 ถึง ค-27 + ค-74		-	-	-	2,530	2,410	4,940	2,870	2,460	5,330	3,290	2,540	5,830	3,830	2,590	6,420
ค-31 ถึง ค-60 + ค-74		-	-	-	2,530	2,410	4,940	2,870	2,460	5,330	3,290	2,540	5,830	3,830	2,590	6,420
ค-1 ถึง ค-27 + ค-75		-	-	-	850	1,900	2,750	1,530	2,040	3,570	2,380	2,510	4,890	3,440	2,650	6,090
ค-31 ถึง ค-60 + ค-75		-	-	-	850	1,900	2,750	1,530	2,040	3,570	2,380	2,510	4,890	3,440	2,650	6,090

ราคาป้ายจราจร

กลุ่มมาตรฐานทางและประมาณราคา สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
ประมาณราคา พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	แบบป้าย	ราคาป้ายจราจร (เสาคอนกรีต)															
		ไม่ระบุขนาดป้ายจราจร			ขนาดป้ายจราจร (1)			ขนาดป้ายจราจร (2)			ขนาดป้ายจราจร (3)			ขนาดป้ายจราจร (4)			
		แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	
	ค-1 ถึง ค-27 + ค-76	-	-	-	850	1,850	2,700	1,190	1,930	3,120	1,950	2,040	3,990	2,490	2,460	4,950	
	ค-31 ถึง ค-60 + ค-76	-	-	-	850	1,850	2,700	1,190	1,930	3,120	1,950	2,040	3,990	2,490	2,460	4,950	
	ค-1 ถึง ค-27 + ค-77	-	-	-	2,460	2,350	4,810	2,810	2,410	5,220	3,230	2,460	5,690	3,760	2,510	6,270	
	ค-31 ถึง ค-60 + ค-77	-	-	-	2,460	2,350	4,810	2,810	2,410	5,220	3,230	2,460	5,690	3,760	2,510	6,270	
	ค-1 ถึง ค-27 + ค-78	-	-	-	1,420	1,880	3,300	1,760	1,930	3,690	2,950	2,410	5,360	3,480	2,460	5,940	
	ค-31 ถึง ค-60 + ค-78	-	-	-	1,420	1,880	3,300	1,760	1,930	3,690	2,950	2,410	5,360	3,480	2,460	5,940	
	ค-62 + ค-71	-	-	-	2,340	1,930	4,270	3,040	2,010	5,050	3,910	2,090	6,000	4,990	2,510	7,500	
	บ-2 (1 ชุด 2 ชั้น)	7,710	4,690	12,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บ-2 (1 ชุด 3 ชั้น)	11,570	5,360	16,930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บ-2 (1 ชุด 4 ชั้น)	15,430	5,780	21,210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บ-3 (1 ชุด 2 ชั้น)	6,590	4,710	11,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	บ-3 (1 ชุด 3 ชั้น)	9,890	5,140	15,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	ป้ายชุดระบุทิศทาง																
	บ-1 + บล-1 ถึง บล-14	-	-	-	2,590	1,990	4,580	2,590	1,990	4,580	3,950	2,430	6,380	4,250	2,460	6,710	
	บ-1(2) + บล-1 ถึง บล-14(2)	-	-	-	5,180	2,410	7,590	5,180	2,410	7,590	7,910	2,510	10,420	8,500	2,540	11,040	
	บ-1(3) + บล-1 ถึง บล-14(3)	-	-	-	7,770	2,810	10,580	7,770	2,810	10,580	11,870	3,910	15,780	12,750	3,970	16,720	
	บ-1/1 + บล-1 ถึง บล-14	-	-	-	-	-	-	1,360	1,850	3,210	2,170	1,930	4,100	3,070	2,380	5,450	
	บ-1/1 (2) + บล-1 ถึง บล-14(2)	-	-	-	-	-	-	2,730	2,270	5,000	4,340	2,350	6,690	6,150	2,430	8,580	
	บ-1/1 (3) + บล-1 ถึง บล-14(3)	-	-	-	-	-	-	4,100	2,570	6,670	6,520	2,730	9,250	9,230	2,890	12,120	
	บ-1 + บล-1/1 + บล-1 ถึง บล-14(2)	-	-	-	-	-	-	3,950	2,380	6,330	6,130	2,490	8,620	7,320	2,510	9,830	
	บ-1 + บล-1/1(2) + บล-1 ถึง บล-14(3)	-	-	-	-	-	-	5,320	2,680	8,000	8,300	2,860	11,160	10,400	3,850	14,250	

ราคาป้ายจราจร

กลุ่มมาตรฐานงานทางและประมาณราคา สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

ประมาณราคา พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	แบบป้าย	ราคาป้ายจราจร (เสาคอนกรีต)											
		ไม่ระบุขนาดป้ายจราจร			ขนาดป้ายจราจร (1)			ขนาดป้ายจราจร (2)			ขนาดป้ายจราจร (3)		
		แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม
6	ป้ายอื่น ๆ												
	ป้ายเตือนแนวทาง (โค้งขวาและโค้งซ้าย)	-	-	-	4,320	1,770	6,090	4,320	1,770	6,090	4,320	1,770	6,090
	ป้ายกำหนดน้ำหนักรถทุก	7,030	3,530	10,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ป้ายกิโลเมตร (เสาเหล็ก) (กรณีติดตั้งบนไหล่ทาง)	-	-	-	630	1,030	1,660	630	1,030	1,660	1,020	1,100	2,120
	ป้ายกิโลเมตร (เสาเหล็ก) (กรณีติดตั้งบนทางเท้า)				630	1,170	1,800	630	1,170	1,800	1,020	1,220	2,240
	ป้ายกิโลเมตร + ป้ายเสริมบอกสถานที่ (เสาเหล็ก) (กรณีติดตั้งบนไหล่ทาง)				800	1,080	1,880	800	1,080	1,880	1,230	1,150	2,380
	ป้ายกิโลเมตร + ป้ายเสริมบอกสถานที่ (เสาเหล็ก) (กรณีติดตั้งบนทางเท้า)				800	1,220	2,020	800	1,220	2,020	1,230	1,260	2,490

หมายเหตุ :

1. ขนาดป้ายจราจร (1) สำหรับทางหลวงชนบทขนาดเล็ก ครอบคลุมหรือถนนในเมืองที่มีเขตทางจำกัด
2. ขนาดป้ายจราจร (2) สำหรับทางหลวงชนบท ที่มีช่องจราจรไม่เกิน 2 ช่องจราจร ทุกๆไป
3. ขนาดป้ายจราจร (3) สำหรับทางหลวงชนบท ที่มีช่องจราจรไม่เกิน 4 ช่องจราจร หรือ ถนน 2 ช่องจราจร 7/11 ขึ้นไป
4. ขนาดป้ายจราจร (4) สำหรับทางหลวงชนบท ที่มีช่องจราจรตั้งแต่ 4 ช่องจราจรขึ้นไป
5. ถนนเขตเมือง/พิเศษ อาจเลือกขนาดป้ายตามความเหมาะสมของพื้นที่
6. ป้ายอื่น ๆ คิดตามราคาแผ่นป้าย + ค่าเสา ตามแบบมาตรฐาน
7. ราคาป้ายจราจร รวมค่าขนส่งและติดตั้ง ไม่รวม Factor F

งานเครื่องหมายบนผิวทาง, เครื่องหมายบริเวณไหล่ทางและข้างทาง
 กลุ่มมาตรฐานงานทางและประมาณราคา สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
 ประมาณราคา พุทธศักราช 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	หมายเหตุ
1	เส้นจราจร (สีขาว, สีเหลือง)	ตร.ม.	290	
2	RUMBLE STRIP	ตร.ม.	450	

หมายเหตุ : ราคารวมค่าวัสดุ ค่าขนส่งและติดตั้ง ไม่รวม Factor F