



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคาโครงการก่อสร้างประเภทก่อสร้าง ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจตุพร สีไสดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างหลังคาครอบลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสำราญ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างหลังคาครอบลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี หมู่ที่ ๖ บ้านโคกสำราญ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เป็นเงินจำนวน ๒๔๙,๙๔๕.๑๗ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบ้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวนวลจันทร์ ไชยรบ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ชุมภูพร

๗.๒ นายเกียรติชัย วงศ์สุนา นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๓ นายปิยพงษ์ สว่างแสน นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาครอบลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโคกสำราญ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างหลังคาครอบลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดสว่างสามัคคี	249,945.17	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	249,945.17	
	ราคาก่อสร้าง	249,945.17	
	ราคาก่อสร้าง (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสิบเจ็ดสตางค์)		



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวนวลจันทร์ ไชยรบ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายเกียรติชัย วงศ์สุนา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายปิยพงษ์ สว่างแสน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างหลังคาครอบลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี				
ปริมาณงาน	ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านโคกสำราญ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	6	หน้า			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	16	เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ.	2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	จุดที่ 1 หลังคาคลุมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก(หน้าประตู-หน้าอาคารเรียน)				
	1 งานโครงสร้างวิศวกรรม	87,153.14	1.3091	114,092.17	
	2 งานสถาปัตยกรรม	46,519.97	1.3091	60,899.29	
	จุดที่ 2 หลังคาคลุมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก(ด้านข้างอาคารเรียน)			-	
	1 งานโครงสร้างวิศวกรรม	35,328.88	1.3091	46,249.04	
	2 งานสถาปัตยกรรม	21,927.03	1.3091	28,704.67	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	คอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			

รวมค่าก่อสร้าง

219,945.17

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวนวลจันทร์ ไชยรบ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายเกียรติชัย วงศ์สุนา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายปิยพงษ์ สว่างแสน

นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาครอบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนของเจ้าภาพบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโคกสำราญ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน้า ๖ จาก ๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
จุดที่ 1 หลังคาคลุมถาดคอนกรีตเสริมเหล็ก(หน้าประตู-หน้าอาคารเรียน)									
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานขุดฐานรากและถมดิน								
	1.1.4 งานขุดดิน	9.00	ลบ.ม.		-	168.00	1,512.00	1,512.00	
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	8.00	ตร.ม.		-	70.00	560.00	560.00	
	1.2 งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	-	ลบ.ม.		-		-	-	
	1.3 งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้ใช้ทำแบบ	20.80	ตร.ม.	786.58	16,360.86	139.00	2,891.20	19,252.06	
	- ตะปู	-	กก.		-		-	-	
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	32.74	กก	27.70	908.84	4.40	144.05	1,052.89	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	16.45	กก	26.20	423.55	4.40	72.38	495.93	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย Ø 12 มม.	308.42	กก	26.20	8,092.00	3.60	1,110.31	9,202.31	
	- ถวดผูกเหล็ก	11.00	กก		639.98		-	639.98	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาครอบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ 1 วัดสว่างสามัคคี

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนของสถาปนิกบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดสำราญ ตำบลชุมภูพร อําเภอสรีสะเกษ จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

คำนวณราคาโดย เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5 งานผสมและเทคอนกรีต									
	- คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,682.24	841.12	426.00	213.00	1,054.12	
	- คอนกรีต โครงสร้าง 240 ksc	2.00	ลบ.ม.	1,929.91	3,859.82	532.00	1,064.00	4,923.82	
	- ทราย	0.50	ลบ.ม.	373.83	186.91	-	-	186.91	
1.6 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ									
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 9 มม. ขนาด 20*20 ซม.	8.00	แผ่น	147.00	1,176.00	-	-	1,176.00	
	- เจ็บบอลท์	32.00	ตัว	97.67	3,125.44	-	-	3,125.44	
	- เหล็กกลมค่า 2"x2.00 มม.	34.00	ท่อน	462.21	15,715.14	-	-	15,715.14	
	- เหล็กกลมค่า 1 1/2"x2.00 มม.	13.00	ท่อน	427.58	5,488.86	-	-	5,488.86	
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	20.00	ท่อน	460.35	9,207.00	-	-	9,207.00	
	- เหล็กกล่องค่า 1 1/2"x1 1/2"x2.00 มม.	8.00	ท่อน	312.76	2,542.08	-	-	2,542.08	
	- ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ	1,101.86	กก	-	-	10.00	11,018.60	11,018.60	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				-	-	-	87,153.14	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างหลักทางศรอบตามถนนกรี๊ดเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนกมท.14 จังหวัดบึงกาฬ

ตามแบบแปลนของสถาปนิกบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 บ้านโลกเก่าราษฎร์ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

16

เดือน


พฤษภาคม

พ.ศ.

2567

หน้าย : ๒๓๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2	งานสถาปัตยกรรม				-			-		
	2.1 งานหลังคา									
	- หลังคาเพื่อกี๊ครคอน (Metal Sheet)(แบบโค้ง)หนา 0.30 มม.	105.06	ตร.ม.	190.00	19,961.40	70.00	7,354.20	27,315.60		
	- หลังคาเพื่อกี๊ครคอน (Metal Sheet)หนา 0.30 มม.	24.00	ตร.ม.	160.00	3,840.00	70.00	1,680.00	5,520.00		
	2.2 งานก่ออิฐและฉาบปูน									
	- งานฉาบปูน + ฉาบเซียม	20.80	ตร.ม.	49.58	1,031.26	105.00	2,184.00	3,215.26		
	2.3 งานพาสี									
	- สีรองพื้น 1 รอบ + สีน้ำมัน 2 รอบ พร้อมอุปกรณ์	85.24	ตร.ม.	64.38	5,488.60	35.00	2,983.40	8,472.00		
	- สีรองพื้นปูนใหม่ + สีน้ำพลาสติก	20.30	ตร.ม.	64.38	1,306.91	34.00	690.20	1,997.11		
	รวมงานสถาปัตยกรรม								46,519.97	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาครอบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดสำราญ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

แบบลงที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

16

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
จุดที่ 2 หลังคาคลุมคานคอนกรีตเสริมเหล็ก(ด้านข้างอาคารเรียน)									
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานขุดฐานรากและถมดิน								
	1.1.4 งานขุดดิน	1.37	ลบ.ม.		-	168.00	230.49	230.49	
	- งานรื้อถอนพื้น ก.ส.ถ.	1.96	ตร.ม.		-	70.00	137.20	137.20	
	1.2 งานดินถมหรือทรายที่ปรับระดับ	-	ลบ.ม.		-	-	-	-	
	1.3 งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้ซุงทำไม้แบบ	3.84	ตร.ม.	786.58	3,020.47	139.00	533.76	3,554.22	
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	3.02	กก	27.76	84.11	4.40	13.33	97.44	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	5.66	กก	25.75	145.74	4.40	24.90	170.64	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย Ø 12 มม.	49.66	กก	26.24	1,300.45	3.60	178.41	1,478.86	
	- ถวดผูกเหล็ก	2.08	กก	18.18	116.36		-	116.36	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างหลังคาครอบลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสว่างสามัคคี

ปริมาณงาน

ตามแบบแปลนของเจ้าภาพบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 บ้านโลกสำราญ ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าชองโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

16

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

2567

หน้าที่ย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5 งานผสมและเทคอนกรีต									
	- คอนกรีตหยาบ	0.10	ลบ.ม.	1,897.20	189.72	426.00	42.60	232.32	
	- คอนกรีต โครงสร้าง 240 ksc	0.50	ลบ.ม.	1,962.62	989.16	532.00	268.12	1,257.28	
	- ทราย	1.00	ลบ.ม.	373.83	373.83	-	-	373.83	
1.6 งานโครงสร้างหลังคาปูพรม									
	- ท่อเหล็กดัด 4"x4"หนา12.0 มม.	2.00	ท่อน	1,571.96	3,143.92	-	-	3,143.92	
	- แผ่นเหล็ก หนา 9 มม. ขนาด20*20 ซม.	8.00	แผ่น	147.00	1,176.00	-	-	1,176.00	
	- เหล็กดัด 2"x4"x2.0 มม.	4.00	ท่อน	831.42	3,325.68	-	-	3,325.68	
	- น็อต Ø 6 ทุน	16.00	ตัว	87.50	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- เหล็กดัด 3"x1.5"x2.00 มม.	8.00	ท่อน	677.97	5,423.76	-	-	5,423.76	
	- เหล็กดัด 1 1/2"x1 1/2"x2.00 มม.	13.00	ท่อน	317.76	4,130.88	-	-	4,130.88	
	- ค่าแรงเหล็กปูพรม	908.00	กบ.	-	-	10.00	9,080.00	9,080.00	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							35,328.88	

